

Realizace domovních přípojek splaškové kanalizace

Obec Pustějov byla nápomocná svým obyvatelům při zpracování projektové dokumentace, vyřízení územního souhlasu a pořízením trubního vedení pro přípojky splaškové kanalizace.

Veškeré další povinnosti související s provedením domovní přípojky k rodinným domům po vydání územního souhlasu **si na svou zodpovědnost a náklady zajišťují jednotliví vlastníci pozemků a nemovitostí**. S tím, že obec do určitého období bude nápomocná s dodáním potrubí pro splaškovou kanalizaci. **Neposkytuje však žádný materiál na dešťovou kanalizaci**. Materiál na splaškovou kanalizaci je možno si vyzvednout v průběhu pracovního týdne v pracovních hodinách a v sobotu od 8.00 – do 10.00 hod v obecním domě po domluvě s p. Fabiánem (t.č. 774 912 210). Poslední termín na vyřízení PD a vyřízení územního souhlasu je do 31.10.2015.

Vlastník pozemku zajistí zrušení stávajících bezodtokových jámek a septiků.

Obecní úřad v Pustějově Vám sděluje, že v předmětném území se nachází ve správě obce stávající jednotná kanalizace, která zůstane nadále sloužit jako dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, které je zavěšeno na elektrických sloupech NN. Vedení je vedeno vzduchem a nehrozí jeho poškození.

V současné době je dokončena nová splašková kanalizace, součástí hlavního řádu jsou přípojné šachtice umístěné na hranici pozemku jednotlivých rodinných domů do kterých se napojí splašková kanalizace z RD.

V obci je také proveden vodovodní řád, majitelem je obec, provozovatelem firma LXM group a.s. Projekty domovních splaškových přípojek k jednotlivým RD při kterých dojde ke křížení s vodovodním řádem je nutno projednat s provozovatelem vodovodu. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi musí být projednané s jednotlivými správci dále musí být dodrženy minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Kyřičtka 11. 9. 2015

Silové a sdělovací kabely, stávající vodovod a přípojky, stávající STL plynovod a přípojky a kabely NN křížující trasu domovní splaškové kanalizace musí být před započítím výkopů vytýčené, při realizaci podepřené a zajištěné proti porušení. Před zásypem musí být protokolárně předány příslušnému správci a nafoceny pracovníkem OÚ Pustějov pro kontrolu vydaného materiálu a archivaci.

Je-li příslušný majitel odborně zdatný může si po zajištění všech podmínek správců zajistit práce sám. Nová ČOV je v současné době ve zkušebním provozu. Pro správnou funkci je potřeba co největší množství odpadních vod (tj. realizaci domovních přípojek) prostřednictvím nově vybudované kanalizace napojit do konce roku 2015 nejpozději však na jaře roku 2016. Po uvedení do ČOV do trvalého provozu (léto 2016) již nebude možné splašky z rodinných domů vypouštět do stávající jednotné kanalizace!!! Stávající jednotná kanalizace bude nadále sloužit jen pro odvádění dešťových vod!

Kontakty na správce sítí:

vytýčení plynu, p. Soukupová tel. 595 142 017

vytýčení vodovodu, p. Juřica tel. 734 314 946

vytýčení telefonu, p. Dombrovský tel. 734 314 946

Při realizaci je třeba držet se vyjádření správce sítí, které jsou součástí projektových dokumentací, **zejména křížení nebo souběh s plynovým potrubím!**

Seznam firem nabízející realizaci domovních přípojek:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Dalibor Hakel | 739 982 839 |
| 2. P. Holášek | 732 930 021 |
| 3. Petr Binar | 602 502 529 |
| 4. Obec Pustějov – Jaroslav Fabián | 774 912 210 |

Zastupitelstvo obce Pustějov na svém 5. zasedání konaném dne 3. září 2015 odsouhlasilo nákup malého bagru pro pomoc při realizaci domovních přípojek občanům. Po jeho dodání (cca konec září) bude možno tuto službu objednat za úplatu i přímo na OÚ v Pustějově.